

# Inbedrijfstelling EasyClean ground Multi

## Artikel informatie

Artikel nr.: 917415/M

GTIN:

Korting groep: 00

## Beschrijving

Inbedrijfstelling EasyClean ground Multi

Werkzaamheden

- Controle aan de hand van een inspectiekaart (Aquapump XL)
- Deskundige instructie over de opbouw, werking en bediening van de installaties
- Toelichting op de controles die maandelijks door de exploitant moeten worden uitgevoerd
- Instellen van alle installatiespecifieke parameters volgens de lokale omstandigheden (bijv. Sonic Control bij vetafscidders)
- Instructie over de wettelijk voorgeschreven onderhoudsplicht van de exploitant
- Mogelijkheid om een onderhoudscontract met de opdrachtgever af te sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor garantie en verzekeringsdekking)
- Opleveren van de installaties in een bedrijfsklare en functionele staat

Voorwaarden aan de locatie

- Tijdens de gehele inbedrijfstelling is er een contactpersoon aanwezig
- De installaties en de bijbehorende schakelaars zijn vrij toegankelijk zijn
- Schakelaars, waarschuwingsvoorzieningen en besturingskasten zijn vakkundig gemonteerd
- Elektrische onderdelen, pompen en niveausensoren zijn gemonteerd en correct aangesloten
- De pomp van de Aquapump XL is geplaatst
- De vetafscheider (variant zonder techniek) is volledig met water gevuld
- De slangaansluiting in de directe omgeving van de installaties aanwezig
- De afvalwaterafvoer is aangesloten
- Toevoer-, afvoer- en ontluchtungsleidingen zijn geïnstalleerd
- De persleiding (Aquapump XL) is volledig geïnstalleerd
- De afvoerleiding en wateraansluiting op de vulvoorziening (vetafscheider) zijn aanwezig
- De pomruimte is schoon
- Toevoerleidingen zijn doorgespoeld
- Elektrische en kleine onderdelen zijn volledig op de bouwplaats aanwezig
- Bij installaties met afstandsbediening: de afstandsbediening is gemonteerd en de besturingskabel is gelegd en aangesloten
- De installatie- en gebruikershandleidingen zijn ter plaatse beschikbaar
- Bij varianten met pomp (vetafscheider): de instructie vindt plaats tijdens de eerste lediging, het ledigingsbedrijf moet zijn geregeld

## Schachtinstallaties

**Bij onderhoud en inbedrijfstelling in schachtinstallaties gelden volgens BGV C5 §134 en BGR 236 de volgende eisen:**

- De aanwezigheid van rioolgassen is met een meting uitgesloten
- Er wordt een valbeveiliging gebruikt
- Er is een veiligheidsman aanwezig
- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden aangesteld en moet tijdens de gehele inbedrijfstelling aanwezig zijn

### Onderhoudsverplichtingen vetafscheiders

- Jaarlijks onderhoud door een deskundige vereist
- Opvoerinstallaties (Aquapump XL) volgens DIN EN 12056 4

Industriële bedrijven ¼ jaar

Meergezinswoningen ½ jaar

Eengezinswoningen 1 jaar

### Instructies

- Tarief voor inbedrijfstelling vetafscheider: max. 1,5 uur monteur op locatie
- Tarief voor inbedrijfstelling Aquapump XL: max. 2 uur monteur op locatie
- Eventuele extra kosten worden berekend op basis van de werkelijke kosten
- De vermelde prijzen zijn nettoprijzen en er kan geen korting op worden gegeven
- Bij vetafscheidervarianten PV, D+S en M vindt de instructie tijdens de eerste lediging plaats
- Tussen het geven van de opdracht en de uitvoering zitten ongeveer tien tot vijftien werkdagen
- Prijzen zijn inclusief voorrijkosten